

Verksamhetsplan för LEV 2014.

Sedvanligt underhållsarbete kommer att utföras. Sedvanligt underhållsarbete är grusning, sladdning, saltning och busk- och gräsröjning av vägkanterna. Ev viss dikesrensning. Sommar underhåll 100 000 + vinterunderhåll 25 000 = 125 000

Styrelsens förslag är att vi i år prioriterar Loddbyallén. Det har varit många klagomål på s.k. tvättbräda i Loddbyallén. Förslaget är att vi gör en grundlig

förstärkning av vägbanan. Tanken är att höja vägbanan c:a 25 cm.

Moment ett är dikesrensning. Moment 2 är hyvling av vägkroppen – d.v.s. att formar om vägen så att den får rätt profil. Vi lägger på c:a 15 cm 0-32 och därefter 10 cm 0-16 som blandas med salt. Ev. hårdgöring med en vält och sedan sladdning.

Kostnad: Vägen är c:a 650 m och 5 m bred = $3250 \text{ m}^2 \times 0,25 = 800 \text{ m}^3 = 1200 \text{ ton}$

Gruskostnad $1200 \text{ ton} \times 80 \text{ kr/ton} = 96 000 \text{ kr}$

Transport av grus 1,5 tim per lass. Kostnad per lass 1000 kr

~~80 lass (15 ton per lass) å 1000 kr = 80 000 kr~~

Väghyvling beräknas till 16 timmar å 1000 kr = 16 000 kr

Dikesgrävning 16 timmar å 700 = 11 200 kr

Grus: 15 ton = bil + släp = 10 m³

Manuellt arbete 24 tim å 300 = 7200 kr

Arbetsledning i oförutsett 10 000 kr

Summa kostnader: Dikn. 12000+ vägh. 16 000 + manuellt arbete 8000+ grus 96 000 + grustrp. 80 000 + arbetsledning och oförutsett 12 000 = 224 000 + moms 25 % = 56 000 = 280 000

Vid asfalteringen fick vi 63 %. 63 % av 280 000 = 176400

Vår kostnad kommer att ligga på c:a 1000 000